[SUNY Korea 4층 공간 재배치 및 환경개선공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 가설 공사												
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0*2.6m, 3개월	개소	2.00									
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0*2.6m, 3개월	개소	1.00									
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	14.00									
건축물 보양		M2	4,215.00									
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	4,215.00									
구조부 먹매김	일반	M2	4,215.00									
준공청소		M2	4,215.00									
입주청소		M2	4,215.00									
[합 계]												

0102 철거공사												
흡음텍스 해체		M2	3,793.5									
경량천장철골틀 해체		M2	4,215.0									
경량벽체철골틀 해체		M2	2,368.1									
석고판 해체 - 벽		M2	2,368.0									
석고판 해체 - 천장		M2	421.5									
인테리어벽체 철거	30*30각재틀+MDF10T	M2	236.8									
창호 철거	각종	EA	99.0									
집기류 이전		식	1.0									
악세스 플로어 철거 및 원상복구	미장 마감	M2	330.0									
건설폐기물 상차 및 운반		TON	392.0									
건설폐재류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON	122.5									
혼합건설폐기물	건설폐재류에 가연성 5% 이하 혼합	TON	269.5									
[합 계]												

0103 목공사및수장공사												
바탕면정리+데코타일깔기	바닥, 카펫형 디자인 고급타일	M2	3,752.0									
석고보드붙임	천정, 9.5*2겹	M2	364.3									
AL몰딩 설치 /내부	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	524.0									
루버 설치(수평형) /내부	천정틀포함, 2,3층	M2	1,516.6									
루버몰딩 설치 /내부		M	1,125.0									
루버 설치(격자형) /내부	천정틀포함	M2	445.5									
불연천정판 붙임	무석면텍스, KCC, M-Bar용, 9.5*300*1200mm	M2	957.5									
양면드라이월 설치	석고보드2겹(양면)+글라스울50 24K+STUD 100	M2	1,573.3									
데코걸레받이붙임(건식) /벽	걸레받이, 100*9mm	M	526.5									
인테리어필름(방염) 설치		M2	177.90									
MDF위 인테리어필름(방염) 설치	벽, MDF9mm + 각재 30*30@450*600	M2	185.30									
커텐 설치		M	59.30									
암막롤러쉐이드 설치		M	29.70									
블라인드 설치		M	207.70									
[합 계]												

010104 창호 및 유리공사												
강화유리벽체 및 도어		M2	834.90									
WD-1		EA	6.00									
SSD-2		EA	60.00									
SSD-3		EA	3.00									
[합 계]												

010105 칠공사												
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 / 천정속	내천장 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	1,710.50									
바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내천장 2회, G.B.면 줄퍼티	M2	409.80									
바탕만들기+수성페인트 롤러칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	2,968.70									
[합 계]												

010106 금속공사												
경량천장철골틀 설치	1.0m미만, (내진천장틀)	M2	3,461.80									
커텐박스 설치	350*150	M	296.70									
방화셔터(직선형)	5100	EA	1.00									
폴딩도어	6000*2700단열바, 풍압,내진 충족	EA	1.00									
[합 계]												

010107 가 구 공 사												
집기류	내부 가구	식	1.00									
스텝 라운지	A존 복도	EA	1.00									
복도 휴게공간	A존 복도	EA	2.00									
복도 휴게공간	B존 복도	EA	3.00									
계단실 좌석	B존 중앙부	EA	1.00									
교직원 라운지	C존 중앙부	EA	1.00									
복도 휴게공간	C존 복도	EA	1.00									
[합 계]												

010108 기 타 공 사												
Student Lounge-1		식	1.00									
Student Lounge-2		식	1.00									
사이니지	부착형(시트, 아크릴, 스카시 등)	식	1.00									
시트작업	유리벽체	식	1.00									
게시판		EA	2.00									
기타가구(복합기,냉징고,정수기 등)	임시보관 및 이전설치 포함	식	1.00									
[합 계]												

010108 부 대 공 사												
전기공사		식	1.00									
설비공사		식	1.00									
통신공사	무선 AP 추가	개	1.00									
소방공사(전기)		개	1.00									
소방공사(기계)		개	1.00									
냉난방기공사	FCU, EHP	식	1.00									
[합 계]												